

## POUTRES PREFABRIQUEES Ouvrage hydraulique

La Baume Cornillane  
RD208 - Pont sur l'Ecoutay  
Drôme (26)



### LE PROJET :

- **Maître d'ouvrage** : Conseil Général Drôme (26)
- **Maître d'œuvre** : Conseil Général Drôme (26)
- **Entreprise mandataire** : R.T.P
- **Entreprise de pose** : R.T.P
- **Usines BONNA SABLA** : Nivolas (38)
- **Caractéristiques du projet et date** : Elargissement du pont sur l'Ecoutay, culées en palplanches, chevêtre d'appui et poutres préfabriquées.
- **Prestation BONNA SABLA** : Préfabrication de 6 poutres de 14 ml avec une contreflèche de 3 cm

### ■ Caractéristiques de l'ouvrage

- Type d'ouvrage : PIPAL
- 6 poutres section 30 x 80 de 14 ml, largeur du tablier : 7 ml
- Béton préfabriqué 20 m<sup>3</sup> soit 50 T

### ■ Spécificités de l'ouvrage

- Contreflèche : 3 cm
  - Délai de fabrication en usine : 1 semaine et demi
  - Délai de pose de l'ouvrage : 3 heures
- **Le plus ARTEFAC : intervention rapide sur le site, limitation des gênes aux riverains, conception qui supprime les travaux dans le cours d'eau.**



**COORDONNÉES CHARGÉ D'AFFAIRES :**

E-mail : [p.claud@bonnasabla.com](mailto:p.claud@bonnasabla.com)

Tél. : 04 78 14 14 38



**BONNA SABLA**

L'art de maîtriser l'ouvrage